



Fotók: Bernát Benjámin / magyarepitok.hu
[Mi épül? Grabarics Kft. Gödöllőuszodaépítés](http://Mi%20%C3%A9p%C3%BCl%3FGrabarics%20Kft.G%C3%B6d%C3%B6ll%C3%B6uszoda%C3%A9p%C3%BCt%C3%A9s)

Célegyenesbe fordult a gödöllői versenyuszoda beruházása

Grabarics Kft.

2019.12.12. 10:59

AddThis Sharing Buttons

Share to Facebook

Share to TwitterShare to Email AppShare to NyomtatShare to ViberShare to WhatsAppShare to Tumblr

A gödöllői uszoda impozáns látványterveiből szerencsére hamarosan valóság lesz, a beruházást figyelő többség szeme előtt pedig egy letisztult, egységes létesítmény képe rajzolódik ki. Ez főként a tervezők és a kivitelezők munkáját dicséri, ugyanis valójában egy roppant komplex, számos funkciót betöltő épületegyüttesről van szó. Nem véletlen, hogy a jelentős kihívásokat tartogató beruházást két ütemben írták ki, amelyek közül a második kivitelezése a napokban indult el.

Az egykor a királyi kastély kertjéhez tartozó, később a Gödöllői Egyetem kertészetének otthont adó területen a már eddig is szolgálatot teljesítő két toronydaru mellé nemrég

felállították a harmadikat is. Az újabb nehézgépnek a most induló második ütemben többek között a kupola és a tornyok építésében lesz kulcsszerepe.

Gödöllő több mint 30 ezer lakójának régóta vágya és igénye egy korszerű és megfelelő befogadóképességű [uszoda](#). Ez már 2012 táján is megfogalmazódott, de az eltelt évek alatt a társadalmi igényt a Szent István Egyetem bővülése és a kötelező úszásoktatás bevezetése egyaránt erősítette. Végül hosszú előzmények után a tényleges kivitelezés a munkagödörrel és a terület elhatárolással 2018-ban indult, mára pedig zökkenőmentesen, látványos ütemben halad. Mindezt annak ellenére, hogy a helyszín adottságai és az építészeti elgondolások a kivitelezőktől különleges műszaki megoldásokat követelnek.



képre kattintva galéria nyílik!

A területről több romos és használhatatlan épületet el kellett bontani ahhoz, hogy a földmunkák elkezdődjenek. A teljes beruházásról tudható, hogy a homokos talajú területen a talajvíz szintje viszonylag magas, az egyik határoló sétány és a patak között csak 4 méter szintkülönbség van. A kettő között, pontosan a tengerszint feletti 200 méteres magasságban határozták tehát meg az építkezés 0 szintjét, ami egyébként, mivel Gödöllő dombos vidék, nagyjából megfelel a terület átlagos talajszintjének.

A kész épület ehhez képest lefelé majdnem 5-8 míg felfelé 26 métert terjed majd. Előbbi lényegében az építögödör alját, míg utóbbi a kész kupola csúcsát jelenti, tehát, bár az épület arányai miatt ez nem látszik elsőre, de a teljes épület több mint 10 emeletet fog át a föld alatt és felett. Mindez egy nagyjából 35 ezer négyzetméteres építési telken (ebből 21 ezer négyzetméter zöldterület lesz), míg az épület hasznos alapterülete 7759 négyzetméter, a fennmaradó területen 90 férőhelyes parkoló készül.



Látványterv: mnsk.hu

A főbejárat és a kocsibehajtó az Ady Endre utca felől nyílik majd, de az uszoda gyalog a patak felől és a parkon át is megközelíthető lesz, az épület pedig nem lesz elkerítve. Mivel uszodáról van szó, külön végig kellett gondolni, hogy a gépészettel és más helyiségekkel együtt mélyen a földbe süllyesztett, anyagában vízzáró, 50x25-ös versenymedence mitől nem fog elmozdulni az építés során, hiszen, bár mindkettő betonból készült, a magas talajvízszint miatt a helyzet jellegében mégis olyan volt, mintha egy üres lavórt próbálnánk a víz alá nyomni.

Ezt a problémát úgy oldották meg, hogy a területen folyamatosan működő, vákuumkutas szivattyúkat állítottak üzembe, amelyek állandóan alacsonyan tartották a talajvíz szintjét, amíg a medence el nem készült. A mostanra szerkezetkész nagymedencét (a kismedence nem olyan mély, ott nem volt felúszásveszély) ezután feltöltötték a kiemelt talajvízzel – erre amúgy is szükség van, hiszen ki kell próbálni, bírja-e a terhelést, megfelelően vízzáró-e stb. A medence és a benne lévő víz súlya pedig már elegendő volt ahhoz, hogy megakadályozza a „felúszást”, így a talajvízcsökkentő szivattyúkat fokozatosan el lehetett bontani.

A folyamatosan készülő épület mostanra már elég nehéz ahhoz, hogy a tömegével a helyén tartsa a medencéket akkor is, ha magas talajvíz-szintnél leeresztik. Így az arra járókat az a sajátos helyzet fogadta, hogy a falak még nem voltak készen, de a medence már fel van töltve vízzel, ami az építkezés kívülállók számára különös technikai velejárója.



A szabványos versenymedencét övező 600 fős lelátó is hamarosan teljesen elkészül, az uszoda így nemzetközi szintű vizes sportesemények rendezésére is alkalmas lesz. A versenymedence körüli gépészeti terekben pedig már folyik az elektromos és gépészeti szerelés, elhelyezték a légtechnikai és egyéb tartályokat is.

Az első ütemnek a már említetteken kívül egy wellness részleg, konditerem, öltözők és egyéb kiszolgáló egységek is a részei, míg az eddigiekhez szervesen kapcsolódó második ütemben egyebek mellett egy harmadik, 10x25 méteres bemelegítő medence is elkészül, csakúgy, mint a rövidesen ide költöző vízilabda csapatoknak szánt öltözők. Közben látványosan épül a parkoló, a közművek és utak pedig elérték az épületet. A két ütem egységes komplexumot alkot, így átadásukra is egyszerre kerül majd sor.



A létesítmény a tervek szerint csupa ív lesz és hajlat. Az eleve íves alaprajzot szintén íves nyílások teszik különlegessé, ahogy a medence fölötti nagy, 24 méteres belmagasságú kupolát is íves, szélesedő gerendák és födém tartják majd. A kétségtől látványos épület nagyon funkcionális is, a városban és környékén lakók igényét éppúgy kiszolgálja majd, mint az élsport elvárásait.